

設 計 書

令和6年度	高岡地区広域圏事務組合	所長	主査	課 員	精 査
業務番号	委託エコ 第 5 号				
業 務 名	高岡広域エコ・クリーンセンター植栽管理業務委託		設計者職氏名	主事 坂井 洸太	
業務場所	氷見市上田子 地内		監督者職氏名	主事 坂井 洸太	
履行期間	契約日翌日から令和8年3月31日まで		設 計 年 月	令和7年4月	
設 計 額			予算配当部課	高岡広域エコ・クリーンセンター	
業務概要 ・高岡広域エコ・クリーンセンターの植栽管理を行うものである。 ・詳細は、仕様書によるもの					

総括情報表

	金 額		価 格	消費税相当額	合 計
業務価格計		業務委託費			
消費税相当額計		合 計			
請負対象委託費計					

業務委託費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
業務委託費											
植栽											
植栽工											
芝生管理工											
＊調整データ 0 ＊											
芝刈 (人力刈＋機械刈[ハンドガイド式ロータ])										施工 第0-0001号表	
		4,500		m ²							
目土掛け工（人力施工）										施工 第0-0004号表	
		800		m ²							
植栽管理（施肥） 芝 市場単価方式											
		3,000		m ²							
人力除草（疎）										施工 第0-0005号表	
		3,000		m ²							

業務委託費内訳表

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	植樹管理（防除） 芝 液剤除草					
		3,000	m ²			
樹木管理工						
防除工						
調整データ0						
	樹木の薬剤防除 街路樹などの機械による薬剤散布					
		2	式			施工 第0-0006号表
低木整姿工						
手刈						
			式			
調整データ0						
	低木整姿工 ヒラドツツジ					
		150	m ²			施工 第0-0009号表

業務委託費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
雪囲い											
高中木雪囲い											
					式						
＊調整データ０＊											
しぼり設置撤去 葉張り（2.0）										施工 第0-0010号表	
		18			本						
低木雪囲い											
					式						
＊調整データ０＊											
朋囲い（片屋根）設置撤去 材料（杉丸太＋真竹）渡し										施工 第0-0011号表	
		150			m ²						
直接業務費											
共通仮設費 （率分）	率										
					式						

業務委託費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
共通仮設費計											
純業務											
現場管理費											
現場管理費計											
業務原価											
直接業務費の20% 千円未満切捨て											
一般管理費等	対象額 1,730,506 率 0.099										
業務価格											
消費税相当額	率 0.10										
請負対象業務費計											

施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号表

[名 称] 芝刈

1,000 m² 当り

[規格1] (人力刈+機械刈[ハンドガイド式ロータ])

[規格2]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
人力刈	200	m ²			施工 第0-0002号表
機械刈 ハンドガイド式ロータリーモア	800	m ²			施工 第0-0003号表
合計	1,000	m ²			
単位当り	1	m ²			

施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号表

[名 称] 人力刈

100 m² 当り

[規格1]

[規格2]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
造園工	0.5	人			
普通作業員	0.15	人			
2tダンプ	0.01	台			
合計	100	m ²			
単位当り	1	m ²			

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号表

1000 m² 当り

[名 称] 機械刈

[規格1] ハンドガイド式ロータリーモア

[規格2]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.65	人			
芝刈機運転 ハンドガイド式5.1kW 刈幅77cm	0.3	日			
2tダンプ	0.1	台			
合計	1,000	m ²			
単位当り	1	m ²			

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号表

[名 称] 目土掛け工（人力施工）

100 m² 当り

[規格1]

[規格2]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
目土 t = 0.5 cm	0.5	m ³			
造園工	0.11	人			
普通作業員	0.26	人			
合計	100	m ²			
単位当り	1	m ²			

施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号表

[名 称] 人力除草（疎）

100 m² 当り

[規格1]

[規格2]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.6	人			
2tダンプ	0.01	台			
合計	100	m ²			
単位当り	1	m ²			

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号表

1 式 当り

[名 称] 樹木の薬剤防除

[規格1] 街路樹などの機械による薬剤散布

[規格2]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
中低木の薬剤防除 街路樹などの機械による薬剤散布 100cm未満	150	m ²			施工 第0-0007号表
高木の薬剤防除 街路樹などの機械による薬剤散布 幹周60cm未満	23	本			施工 第0-0008号表
＊ ＊単位当り＊ ＊	1	式			

施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号表

[名 称] 中低木の薬剤防除

100 m² 当り

[規格1] 街路樹などの機械による薬剤散布

[規格2]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 一般施工	0.09	人			
造園工	0.1	人			
普通作業員	0.1	人			
2tダンプ	0.3	台			
	0.01				人件費金額計×数量
合計	100	m ²			
単位当り	1	m ²			

施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号表

[名 称] 高木の薬剤防除

100 本 当り

[規格1] 街路樹などの機械による薬剤散布

[規格2]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 一般施工	0.2	人			
造園工	0.3	人			
普通作業員	0.4	人			
2tダンプ	0.5	台			
	0.03				人件費金額計×数量
合計	100	本			
単位当り	1	本			

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号表

[名 称] 低木整姿工

100 m² 当り

[規格1]

[規格2]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
造園工	1	人			
普通作業員	0.3	人			
2tダンプ	0.2	台			
合計	100	m ²			
単位当り	1	m ²			

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号表

[名 称] しぼり設置撤去

10 本 当り

[規格1] 葉張り (2.0)

[規格2]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
造園工	1.05	人			
普通作業員	0.65	人			
縄	5.0	kg			
合計	10	本			
単位当り	1	本			

施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号表

[名 称] 朋囲い（片屋根）設置撤去

10 m² 当り

[規格1] 材料（杉丸太＋真竹）渡し

[規格2]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
造園工	1.00	人			
普通作業員	0.6	人			
縄	1.3	kg			
合計	10	m ²			
単位当り	1	m ²			

施 工 一 覧 表

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	単位数量	金 額	条 件
	0-0001	芝刈 (人力刈+機械刈[ハンドガイド式ロータ])	m ²	1,000		
	0-0002	人力刈	m ²	100		
	0-0003	機械刈 ハンドガイド式ロータリーモア	m ²	1,000		
	0-0004	目土掛け工(人力施工)	m ²	100		
	0-0005	人力除草(疎)	m ²	100		
	0-0006	樹木の薬剤防除 街路樹などの機械による薬剤散布	式	1		
	0-0007	中低木の薬剤防除 街路樹などの機械による薬剤散布 100cm未満	m ²	100		
	0-0008	高木の薬剤防除 街路樹などの機械による薬剤散布 幹周60cm未満	本	100		
	0-0009	低木整姿工	m ²	100		
	0-0010	しぼり設置撤去 葉張り(2.0)	本	10		
	0-0011	朋囲い(片屋根)設置撤去 材料(杉丸太+真竹)渡し	m ²	10		

機 労 材 集 計 表

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計		単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
1				34.882		普通作業員	普通作業員
2				0.366		土木一般世話役	土木一般世話役
3				24.264		造園工	造園工
4				3,000		薬剤	その他緑化材料
5				3,000		肥料	その他緑化材料
6				3,000		植樹管理（防除）	
7				3,000		植樹管理（施肥）	