

# 総括情報表

事務所 設計書名 変更回数  適用単価 適用単価地区 単価適用年月日  諸経費体系 ファイル名	高岡地区広域圏事務組合 委託設計書 0  1 実施単価 02 高岡地区 R3.03  1 公共 植栽管理委託		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 諸経費工種 労務費補正 電力区分 施工地域区分 寒冷地区区分 緊急工事区分 契約保証区分 消費税率 (%)	10 公園 01 割増なし 02 臨時低圧電力 04 交通影響無 01 補正なし 00 通常 03 補正なし 10		



## 本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費					
植栽					
植栽工					
芝生管理工					
*調整データ0*					
芝刈 (人力刈+機械刈[ハンドガイド式ロータ])	4,500	㎡			施工 第0-0001号表
目土掛け工 (人力施工)	800	㎡			施工 第0-0004号表
植栽管理 (施肥) 芝 市場単価方式	3,000	㎡			
人力除草 (疎)	3,000	㎡			施工 第0-0005号表

# 本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
植樹管理（防除） 芝 液剤除草	3,000	m <sup>2</sup>			
樹木管理工					
防除工					
*調整データ0*					
樹木の薬剤防除 街路樹などの機械による薬剤散布	2	式			施工 第0-0006号表
低木整姿工					
手刈		式			
*調整データ0*					
低木整姿工 ヒラドツツジ	150	m <sup>2</sup>			施工 第0-0009号表

# 本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
雪囲い					
高中木雪囲い		式			
*調整データ0*					
しぼり設置撤去 葉張り (2.0)	18	本			施工 第0-0010号表
低木雪囲い		式			
*調整データ0*					
朋囲い (片屋根) 設置撤去 材料 (杉丸太+真竹) 渡し	150	m <sup>2</sup>			施工 第0-0011号表
直接工事費					
共通仮設費 (率分)	率 0.1080	式			

# 本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
共通仮設費計											
純工事											
現場管理費											
現場管理費計											
工事原価											
一般管理費等	対象額 率 0.19										
工事価格											
消費税相当額	率 0.10										
請負対象工事費	対象額 率 0.10										

# 本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事価格計										
消費税相当額計										
対象額 率 0.0100										
請負対象工事費計										





施工内訳表

施工 第0-0001号表

1,000 m<sup>2</sup> 当り

[名称] 芝刈

[規格1] (人力刈+機械刈[ハンドガイド式ロータ])

[規格2]

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
人力刈	200	m <sup>2</sup>			施工 第0-0002号表
機械刈 ハンドガイド式ロータリーモア	800	m <sup>2</sup>			施工 第0-0003号表
***合計***	1,000	m <sup>2</sup>			
**単位当り**	1	m <sup>2</sup>			

施工内訳表

施工 第0-0002号表

100 m<sup>2</sup> 当り

[名称] 人力刈  
[規格1]

[規格2]

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
造園工	0.5	人			
普通作業員	0.15	人			
2tダンプ	0.01	台			
***合計***	100	m <sup>2</sup>			
**単位当り**	1	m <sup>2</sup>			



施工内訳表

施工 第0-0003号表

1000 m<sup>2</sup> 当り

[名称] 機械刈

[規格1] ハンドガイド式ロータリーモア

[規格2]

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.65	人			
芝刈機運転 ハンドガイド式5.1kW 刈幅77cm	0.3	日			
2tダンプ	0.1	台			
***合計***	1,000	m <sup>2</sup>			
**単位当り**	1	m <sup>2</sup>			

施工内訳表

施工 第0-0004号表

100 m<sup>2</sup> 当り

[名称] 目土掛け工 (人力施工)  
[規格1]

[規格2]

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
目土 t = 0.5 cm	0.5	m <sup>3</sup>			
造園工	0.11	人			
普通作業員	0.26	人			
***合計***	100	m <sup>2</sup>			
**単位当り**	1	m <sup>2</sup>			





施工内訳表

施工 第0-0007号表

100 m<sup>2</sup> 当り

[名称] 中低木の薬剤防除  
 [規格1] 街路樹などの機械による薬剤散布

[規格2]

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役 一般施工	0.09	人			
造園工	0.1	人			
普通作業員	0.1	人			
2tダンプ	0.3	台			
	0.01				
***合計***	100	m <sup>2</sup>			
**単位当り**	1	m <sup>2</sup>			



施工内訳表

施工 第0-0008号表

100 本 当り

[名称] 高木の薬剤防除

[規格1] 街路樹などの機械による薬剤散布

[規格2]

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役 一般施工	0.2	人			
造園工	0.3	人			
普通作業員	0.4	人			
2tダンプ	0.5	台			
	0.03				
***合計***	100	本			
**単位当り**	1	本			

施工内訳表

施工 第0-0009号表

100 m<sup>2</sup> 当り

[名称] 低木整姿工  
[規格1]

[規格2]

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
造園工	1	人			
普通作業員	0.3	人			
2tダンプ	0.2	台			
***合計***	100	m <sup>2</sup>			
**単位当り**	1	m <sup>2</sup>			

施工内訳表

施工 第0-0010号表

10 本 当り

[名称] しぼり設置撤去

[規格1] 葉張り (2.0)

[規格2]

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
造園工	1.05	人			
普通作業員	0.65	人			
縄	5.0	kg			
***合計***	10	本			
**単位当り**	1	本			

施工内訳表

施工 第0-0011号表

10 m<sup>2</sup> 当り

[名称] 朋囲い(片屋根)設置撤去  
[規格1] 材料(杉丸太+真竹)渡し

[規格2]

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
造園工	1.00	人			
普通作業員	0.6	人			
縄	1.3	kg			
***合計***	10	m <sup>2</sup>			
**単位当り**	1	m <sup>2</sup>			

# 施 工 一 覧 表

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	単位数量	金 額	条 件
	0-0001	芝刈 (人力刈+機械刈[ハンドガイド式ロータ])	m <sup>2</sup>	1,000		
	0-0002	人力刈	m <sup>2</sup>	100		
	0-0003	機械刈 ハンドガイド式ロータリーモア	m <sup>2</sup>	1,000		
	0-0004	目土掛け工 (人力施工)	m <sup>2</sup>	100		
	0-0005	人力除草 (疎)	m <sup>2</sup>	100		
	0-0006	樹木の薬剤防除 街路樹などの機械による薬剤散布	式	1		
	0-0007	中低木の薬剤防除 街路樹などの機械による薬剤散布 100cm未満	m <sup>2</sup>	100		
	0-0008	高木の薬剤防除 街路樹などの機械による薬剤散布 幹周60cm未満	本	100		
	0-0009	低木整姿工	m <sup>2</sup>	100		
	0-0010	しぼり設置撤去 葉張り (2.0)	本	10		
	0-0011	朋囲い (片屋根) 設置撤去 材料 (杉丸太+真竹) 渡し	m <sup>2</sup>	10		

# 機 労 材 集 計 表

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
1				34.882	普通作業員	普通作業員
2				0.366	土木一般世話役	土木一般世話役
3				24.264	造園工	造園工
4				3,000	薬剤	その他緑化材料
5				3,000	肥料	その他緑化材料
6				3,000	植樹管理（防除）	
7				3,000	植樹管理（施肥）	